

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT CZĘŚCI SOCJALNEJ			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0105-04	3.10*2.90-0.80*2.00	m ²	7.390	
				RAZEM	7.390
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1	0329-05	1.00*2.30*0.50	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.1	0212-01	0.40*1.00	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
1.2		REMONT BIURA			
5	KNR 2-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drażonych typu 2 'NFD' o wysokości do 4.5 m	m ²		
d.1.2	0113-01	2.80*2.70-0.90*2.05	m ²	5.715	
				RAZEM	5.715
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.2	0318-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1.2	2006-04	2.90*2.80	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.2	1017-02	0.80*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
9	NNRNKB 202	(z.I) okna o powierzchni do 1.5 m ² "Poltrocal"	m ²		
d.1.2	1016-03	1.40*1.10+1.90*0.80	m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
10	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.1.2	2701-01	poz.7	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.2	2009-02	(2.90*2+2.80*2)*2.70-0.80*2.08-1.90*0.80-1.40*1.10	m ²	26.056	
				RAZEM	26.056
12	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.2	1118-03	poz.7	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.2	1204-02	poz.10+poz.11	m ²	34.176	
				RAZEM	34.176
1.3		REMONT CZĘŚCI SOCJALNEJ			
14	KNR-W 4-01	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.3	0324-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1.3	2006-04	(3.10*6.92+1.58*2.90)	m ²	26.034	
				RAZEM	26.034
16	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.3	0318-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.3	1017-02				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
18 d.1.3	NNRNKB 202 1016-03	(z.I) okna o powierzchni do 1.5 m2 "Poltrocal"	m ²		
		1.30*1.10+1.0*2.1	m ²	3.530	
				RAZEM	3.530
19 d.1.3	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi poz.15	m ²		
			m ²	26.034	
				RAZEM	26.034
20 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (6.92*2+3.10*2)*2.50-1.45*2.05-0.90*2.0-1.0*2.05-1.30*1.10+(2.90*2+1.58*2)* 2.50-0.90*2.0-0.80*2.0*2-0.90*2.0	m ²		
			m ²	57.448	
				RAZEM	57.448
21 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pom socjalne poz.20	m ²		
			m ²	57.448	
				RAZEM	57.448
22 d.1.3	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie poz.19*0.08	m ³		
			m ³	2.083	
				RAZEM	2.083
23 d.1.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 poz.22	m ²		
			m ²	2.083	
				RAZEM	2.083
24 d.1.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 poz.22	m ²		
			m ²	2.083	
				RAZEM	2.083
25 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.22	m ²		
			m ²	2.083	
				RAZEM	2.083
26 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.15	m ²		
			m ²	26.034	
				RAZEM	26.034
27 d.1.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 1.0*1.60+1.0*2.5	m ²		
			m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
1.4		REMONT ŁAZIENKI			
28 d.1.4	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii brodzikowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1.4	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.4	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie z płytek ceramicznych (2.80*2+1.90*2)*2.25-0.80*2.00	m ²		
			m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
32 d.1.4	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych - zabudowy pionu z płyt GK (0.30+0.40)*2.90	m ²		
			m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
33 d.1.4	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1.4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36 d.1.4	KNR 2-15 0107-01	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.1.4	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
38 d.1.4	NNRNKB 202 2024-05	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 75	m ²		
		(0.4+0.30)*2.90	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
39 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.31	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
40 d.1.4	NNRNKB 202 2801-01 analogia	(z.VI) Okładziny słupów z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm	m ²		
		poz.32	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
41 d.1.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2.80*1.90	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
42 d.1.4	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		2.80*1.90*0.10	m ³	0.532	
				RAZEM	0.532
43 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.41	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
44 d.1.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.41	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
45 d.1.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 15 poz.41	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
46 d.1.4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.41	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
47 d.1.4	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³		
		19.55*0.03+0.532	m ³	1.119	
				RAZEM	1.119
48 d.1.4	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.1.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1.4	KNR 4-02 0214-03 analogia	Wymiana napowietrzacza PCV fi 110	szt.		
		1	szt.	1.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15 d.1.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 4-01 d.1.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
54	KNR 0-12 d.1.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		poz.31	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
55	KNR 0-12 d.1.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.41	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
56	KNR 2-02 d.1.4 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		poz.41	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
57	KNR-W 2-02 d.1.4 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.41	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
1.5		WYMIANA GRZEJNIKÓW			
58	KNR-W 4-02 d.1.5 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR-W 2-15 d.1.5 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 2-15 d.1.5 0402-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 25-32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
61	KNR 2-15 d.1.5 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
1.6		REMONT INSTALCJI ELEKTRYCZNEJ			
1.6.1		DEMONTAŻE			
62	KNR-W 4-03 d.1.6 1134-01 .1	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
63	KNR-W 4-03 d.1.6 1133-07 .1	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR-W 4-03 d.1.6 1122-02 .1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
65	KNR-W 4-03 d.1.6 1124-02 .1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
66	KNR-W 4-03 d.1.6 1120-03 .1	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		16	szt.	16.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.000
1.6.2		INSTALACJA WEWNĘTRZNA			
67 d.1.6 .2	KNR-W 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglany	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
68 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
69 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
70 d.1.6 .2	KNR-W 4-03 0901-02	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
71 d.1.6 .2	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		215	m	215.000	
				RAZEM	215.000
72 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły	m		
		215	m	215.000	
				RAZEM	215.000
73 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
74 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0211-02	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
75 d.1.6 .2	KNR-W 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
76 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
77 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
78 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
79 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
80 d.1.6 .2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych z czujnikiem ruchu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNR-W 5-08 d.1.6 0515-10 .2	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłókwkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W 11	kpl. kpl.	 11.000	 11.000
1.6.3		BADANIA ODBIORCZE		RAZEM	11.000
82	KNR-W 4-03 d.1.6 1202-01 .3	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	 6.000	 6.000
83	KNR-W 4-03 d.1.6 1205-05 .3	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 10	pomiar. pomiar.	 10.000	 10.000
2		REMONT WC		RAZEM	10.000
84	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
85	KNR-W 4-02 d.2 0234-08 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
86	KNR 4-04 d.2 0504-03 analogia	Rozebranie z płytek ceramicznych - zabudowa pionu (1.10*4+0.90*2+2.00+1.12*2)*2.50-0.80*0.80-0.80*2.00	m ² m ²	 23.860	 23.860
87	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.39	m ² m ²	 4.390	 4.390
88	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
89	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
90	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
91	KNR 4-04 d.2 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km 23.86*0.03+4.39*0.05	m ³ m ³	 0.935	 0.935
92	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
93	KNR 4-02 d.2 0214-03 analogia	Wymiana napowietrzacza PCV fi 110 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
94	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
95	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
96	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*3	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
98	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.86	m ² m ²	23.860	
				RAZEM	23.860
99	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej poz.86	m ² m ²	23.860	
				RAZEM	23.860
100	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.87	m ² m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
101	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.100	m ² m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
102	NNRNKB 202 d.2 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.100	m ² m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
103	NNRNKB 202 d.2 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 poz.100	m ² m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
104	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.100	m ² m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
105	KNR 2-02 d.2 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach poz.87	m ² m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
106	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.105	m ² m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
107	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - korytarz (1.45*2+9.52*2)*2.40-0.80*2.0-1.00*2.00-0.80*2.0	m ² m ²	47.456	
				RAZEM	47.456