

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Remont nawierzchni ul. Łunawskiej w Chełmnie II etap

Lp.	Poz. KNR	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
		<b>I. Roboty ziemne</b>		
1.	2-01 011903	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,3
		<b>I. Roboty rozbiórkowe III.</b>		
2.		Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego średnio grub. 2 cm	m <sup>2</sup>	1950
3.	4-04 110301 110304	Odwóz gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>	39
		<b>IV. Remont nawierzchni</b>		
4.	2-31 010404 100407	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,4 kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1950
5.	2-31 031001 031002	Warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0/16 mm grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	1950
6.	2-31 010404 100407	Oczyszczenie i skropienie podbudowy asfaltem 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1950
7.	2-31 031005 031006	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,5 mm grub. 3 cm	m <sup>2</sup>	1950
		<b>V. Regulacja wysokościowa urządzeń</b>		
8.	2-31 140605 140604	VI. Regulacja wysokościowa studzienek – kanalizacyjne 12 szt. – wodociągowe 3 szt.	szt.	15