

| Lp.   | Podstawa wyceny       | Opis  | Klucz wykonawczy | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---|-----------------------|---|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1   | 2                     | 3   | 4                | 5              | 6   | 7       | 8                  |
| <b>1 Roboty rozbiórkowe nawierzchni</b>           |                       |   |                  |                |   |         |                    |
| 1   | <b>KNR 2-31</b>       | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm  |                  | m <sup>2</sup> | 85  |         |                    |
| d.1   | <b>0803-03</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| 2   | <b>KNR 2-31</b>       | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.   |                  | m <sup>2</sup> | 85  |         |                    |
| d.1   | <b>0803-04</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| 3   | <b>KNR 2-31</b>       | Rozebranie chodników z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cem.piaskowej   |                  | m <sup>2</sup> | 36  |         |                    |
| d.1   | <b>0815-06</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| 4   | <b>KNR 2-31</b>       | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej                                  |                  | m <sup>2</sup> | 195   |         |                    |
| d.1   | <b>0815-07</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| 5   | <b>KNR 2-31</b>       | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej  |                  | m <sup>2</sup> | 59  |         |                    |
| d.1   | <b>0805-01</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| 6   | <b>KNR 2-31</b>       | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej  |                  | m              | 164   |         |                    |
| d.1   | <b>0813-03</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| 7   | <b>KNR 2-31</b>       | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej  |                  | m              | 115   |         |                    |
| d.1   | <b>0814-02</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| 8   | <b>KNR 4-01</b>       | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km   |                  | m <sup>3</sup> | 0.05*36+<br>0.04*85+<br>164*0.3*<br>0.15+0.06*<br>0.2*115+<br>0.07*195+<br>0.08*59 =<br>32.33 |         |                    |
| d.1   | <b>0108-11</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| <b>2 Roboty ziemne</b>                            |                       |   |                  |                |   |         |                    |
| 9   | <b>KNR 2-01</b>       | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   |                  | km             | 0.25  |         |                    |
| d.2   | <b>0119-03</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| 10  | <b>KNR 2-01</b>       | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km |                  | m <sup>3</sup> | 73.24   |         |                    |
| d.2   | <b>0202-04</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| 11  | <b>KNR 2-31</b>       | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV   |                  | m <sup>2</sup> | 461   |         |                    |
| d.2   | <b>0103-04</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| <b>3 Krawężniki</b>                               |                       |   |                  |                |   |         |                    |
| 12  | <b>KNNR 6 0403-03</b> | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej   |                  | m              | 247   |         |                    |
| d.3   |                       |   |                  |                |   |         |                    |
| 13  | <b>KNR 2-31</b>       | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.  |                  | m              | 252   |         |                    |
| d.3   | <b>0407-05</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| <b>4 Podbudowa</b>                                |                       |   |                  |                |   |         |                    |
| 14  | <b>KNR 2-31</b>       | Mechaniczne zagęszczenie warstwy wyrównawczej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm  |                  | m <sup>2</sup> | 461   |         |                    |
| d.4   | <b>0104-05</b>        |   |                  |                |   |         |                    |
| <b>5 Nawierzchnie</b>                             |                       |   |                  |                |   |         |                    |
| 15  | <b>KNNR 6 0502-02</b> | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  |                  | m <sup>2</sup> | 461   |         |                    |
| d.5   |                       |   |                  |                |   |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                       |   |                  |                |   |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                       |   |                  |                |   |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                       |   |                  |                |   |         |                    |

Słownie: