

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe nawierzchni					
1	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
		85	m ²	85.00	
				RAZEM	85.00
2	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m ²		
		85	m ²	85.00	
				RAZEM	85.00
3	KNR 2-31 d.1 0815-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
		36	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
4	KNR 2-31 d.1 0815-07	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
		195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
5	KNR 2-31 d.1 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		59	m ²	59.00	
				RAZEM	59.00
6	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		164	m	164.00	
				RAZEM	164.00
7	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		115	m	115.00	
				RAZEM	115.00
8	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0,05*36+0,04*85+164*0,3*0,15+0,06*0,2*115+0,07*195+0,08*59	m ³	32.33	
				RAZEM	32.33
2 Roboty ziemne					
9	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.25	km	0.25	
				RAZEM	0.25
10	KNR 2-01 d.2 0202-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		73.24	m ³	73.24	
				RAZEM	73.24
11	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		461	m ²	461.00	
				RAZEM	461.00
3 Krawężniki					
12	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		247	m	247.00	
				RAZEM	247.00
13	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		252	m	252.00	
				RAZEM	252.00
4 Podbudowa					
14	KNR 2-31 d.4 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy wyrównawczej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		461	m ²	461.00	
				RAZEM	461.00
5 Nawierzchnie					
15	KNNR 6 d.5 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		461	m ²	461.00	
				RAZEM	461.00